

令和2年度版

# 「電気設備工事の積算資料」正誤表

令和2年度版「電気設備の積算資料」をご購入いただき  
誠にありがとうございます。

本文中に下記の間違がありました。お詫びして訂正します。

◇92頁 3.2 配線材料（屋内） **電線管 No.1** [隠ぺいまたはコンクリート打込み] の全体

ご迷惑をおかけいたしますが、該当頁につきまして、数値の書き換えもしくは上貼りによる修正  
をお願いします。

お気づきの点がございましたら、事務局までご連絡願います。

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場四丁目40番13号  
一般社団法人 東京都電設協会 事務局  
電 話 03 - 5330 - 5631  
F A X 03 - 5330 - 5632  
E-mail [todensetsu@todensetsu.or.jp](mailto:todensetsu@todensetsu.or.jp)

## 電線管 No.1

[隠ぺいまたはコンクリート打込み]

品名・形状・サイズ	単位	材料単価 円/単位			歩掛り 人/単位	複合単価 円/単位			備考
		最低値	平均値	最高値		最低値	平均値	最高値	
薄鋼管 CP 長さ 3.66m									
19	m	128	135	142	0.052	1,550	1,850	1,960	
25	m	181	190	199	0.070	2,100	2,500	2,640	
31	m	241	254	267	0.089	2,690	3,200	3,380	
39	m	277	292	307	0.109	3,250	3,870	4,100	
51	m	410	433	454	0.147	4,440	5,280	5,580	
63	m	620	654	686	0.198	6,070	7,200	7,620	
75	m	773	815	855	0.231	7,150	8,480	8,960	
ネジなし管 EP 長さ 3.66m									
19	m	114	120	126	0.042	1,300	1,540	1,630	
25	m	163	171	179	0.056	1,750	2,070	2,190	
31	m	226	238	250	0.071	2,250	2,660	2,820	
39	m	270	284	298	0.087	2,730	3,240	3,420	
51	m	384	405	425	0.118	3,740	4,420	4,670	
63	m	571	602	631	0.159	5,120	6,050	6,390	
75	m	745	785	823	0.185	6,090	7,170	7,580	
厚鋼管 GP 長さ 3.66m									
16	m	204	215	226	0.060	1,870	2,220	2,350	
22	m	269	284	299	0.080	2,490	2,950	3,120	
28	m	363	382	401	0.103	3,230	3,820	4,040	
36	m	464	490	514	0.124	3,930	4,650	4,910	
42	m	543	572	599	0.170	5,220	6,200	6,560	
54	m	773	815	855	0.229	7,100	8,410	8,900	
70	m	1,110	1,170	1,230	0.266	8,530	10,100	10,700	
82	m	1,340	1,420	1,490	0.323	10,300	12,200	12,900	
92	m	2,160	2,280	2,390	0.360	12,400	14,600	15,400	
104	m	2,470	2,610	2,740	0.402	14,000	16,400	17,300	
ライニング鋼管 PE (埋設配管) 長さ 3.66m									
16	m	333	350	368	0.042	1,530	1,790	1,890	
22	m	379	400	419	0.056	1,960	2,300	2,420	
28	m	488	515	540	0.072	2,520	2,950	3,120	
36	m	626	659	690	0.086	3,070	3,580	3,780	
42	m	701	739	775	0.119	4,000	4,700	4,960	
54	m	976	1,030	1,080	0.160	5,410	6,360	6,720	
70	m	1,270	1,340	1,410	0.186	6,460	7,570	8,000	
82	m	1,460	1,540	1,620	0.226	7,750	9,090	9,610	
92	m	2,210	2,330	2,440	0.252	9,350	10,900	11,500	
104	m	2,500	2,630	2,760	0.281	10,500	12,200	12,900	

摘要 歩掛りは管の切断・ねじ切り(ネジなし管除く)・曲げ・付属品取付・管内清掃・導通調べを含む。ボックス取付を含まない。以下同じ。

ライニング鋼管の歩掛りは「厚鋼管」の歩掛りによる。以下同じ。

複合単価算定のための数値：以下の通り。以下同じ。

補給率 10%(39mm<sup>2</sup>以上は5%)

付属品率・薄鋼管 25%、ネジなし管 50%、厚鋼管 25%、ライニング鋼管 15%

雑材料率 5%(ライニング鋼管は2%)、別途計上すべき支持材料を含まない。

その他の率 25%